

PROJEKCIA

ING. GASTON IVANOV
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ
A ENERGETICKÉ VYBAVENIE STAVIEB

PAGAMENT spol. s r.o.

Na Troskách 3


974 01 Banská Bystrica

mob.: 0948-654 206

E-mail: pagamentbb@gmail.com

SO-02 ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE

9. VÝKAZ VÝMER



Stavba	REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. NA BRÁZDACH, SLIAČ	
Stavebník	MESTO SLIAČ, LETECKÁ 1, 962 31 SLIAČ	Číslo kópie
Stupeň PD	PROJEKT STAVBY	3
Miesto stavby	SLIAČ, K.Ú RYBÁRE	
Hlavný projektant	PROJEKT TÍM s.r.o., BANSKÁ BYSTRICA	
Zodp. Projektant za SO	ING. GASTON IVANOV	
Dátum	01/2025	

atef:
vateľ:
jektant:

Spracoval: Ing. Gaston Ianov

JKSO :

Dátum: . .

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : SLIAČ REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. NA BRÁZDACH

Pagament, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				
		1 - ZEMNE PRÁCE				
1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,347 km	 g 1000	 g 1000	 g 1000
2	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	54,400 m2	 g 1000	 g 1000	 g 1000
3	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	1 137,226 m3	 g 1000	 g 1000	 g 1000
4	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm 50% z pol.	568,613 m3	 g 1000	 g 1000	 g 1000
5	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	254,150 m2	 g 1000	 g 1000	 g 1000
6	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	446,770 m2	 g 1000	 g 1000	 g 1000
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	254,150 m2	 g 1000	 g 1000	 g 1000
8	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	446,700 m2	 g 1000	 g 1000	 g 1000
9	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad	1 137,226 m3	 g 1000	 g 1000	 g 1000
10	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	1 137,226 m3	 g 1000	 g 1000	 g 1000
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1 137,226 m3	 g 1000	 g 1000	 g 1000
12	171203111	Poplatok za skládku	1 137,226 m3	 g 1000	 g 1000	 g 1000
13	174101001	Zásyp zhuťnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	916,560 m3	 g 1000	 g 1000	 g 1000
14	174105111	Zásyp sypaninou so zhuťn. - vyplnenie potrubia	31,500 m3	 g 1000	 g 1000	 g 1000
15	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	117,910 m3	 g 1000	 g 1000	 g 1000
16	181203111	Úprava pláne násypu horn. 1-5	680,360 m2	 g 1000	 g 1000	 g 1000
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				
		2 - ZÁKLADY				
17	286 111210	Rúrka PP SN10 kanalizačná hrdlová DN200/5000	11,000 kus	 g 1000	 g 1000	 g 1000
18	286102012	Rúra PP SN10 kanalizačná hrdlová DN150/5000	23,000 kus	 g 1000	 g 1000	 g 1000
19	286 111220	Rúrka PP SN10 kanalizačná hrdlová DN400/x6000	35,000 kus	 g 1000	 g 1000	 g 1000
20	286 5A2504	Poklop liatinový DN600 - D400	7,000 kus	 g 1000	 g 1000	 g 1000
		2 - ZÁKLADY spolu:				
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
21	359901111	Vyčistenie stôk	346,400 m	 g 1000	 g 1000	 g 1000
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
22	451317777	Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. 50-100 mm	54,400 m2	 g 1000	 g 1000	 g 1000
23	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	61,560 m3	 g 1000	 g 1000	 g 1000
24	452311111	Podkladové dosky a steny z betónu prostého tr. B 7,5 (C8/10) v otv. výk. pod potrubie	3,150 m3	 g 1000	 g 1000	 g 1000
25	452351101	Debnenie podkladových dosiek a stien šachiet v otvorenom výkope	8,400 m2	 g 1000	 g 1000	 g 1000

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Objekt : SLIAČ REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. NA BRÁZDACH

Pagament, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				
		5 - KOMUNIKÁCIE				
26	583 340800	Kamenivo ťažené hrubé predtreté 32-63 C (výplň potrubia + zásyp ryhy po cestnú pláň)	1 848,720 t			
27	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	117,910 m3			
28	592241720	Skruž prechodová TBS konus - podľa výpisu	7,000 kus			
29	592243810	Skruž šachtová TBS 1000/1000/120	4,000 kus			
30	592243820	Skruž šachtová TBS 1000/500 podľa výpisu	5,000 kus			
31	592243830	Skruž šachtová TBS 1000/250	4,000 kus			
32	592243910	Prstenec vyrovnávací TBS 100x62,5x40	1,000 kus			
33	592243920	Prstenec vyrovnávací 100x62,5x100	5,000 kus			
34	592243930	Prstenec vyrovnávací 100x62,5x120	5,000 kus			
35	592 24A128	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000 DN 400 3 otvory - podľa výpisu	1,000 ks			
36	2863K8072	Dno šachtové DN 1000, prítok/odtok DN400- podľa výpisu	6,000 kus			
37	596811111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	54,400 m2			
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				
		8 - RÚROVÉ VEDENIA				
38	871383120	Montáž potrubia z kan. rúr PPv otvor. výkope do 20 % do DN 200, tesnenie gum. krúžkami	149,500 m			
39	871383122	Montáž potrubia z kan. PP v otvor. výkope do 20 % DN 400, tesnenie gum. krúžkami	196,900 m			
40	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	149,500 m			
41	892101113	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou	196,900 m			
42	2863K7860	AWADOCK Polymer - dodatočné bočné napojenie na hladké plast. potrubie 400/150 (d+m)	16,000 kus			
43	2863K7870	AWADOCK CP - dodatočné bočné napojenie na hladké plast. potrubie 400/200 (d+m)	16,000 kus			
44	894411131	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 300 do 400	7,000 kus			
45	894411311	Osadenie železobetónových dielcov šachiet, skruže rovné vr. prstencov a dna	31,000 kus			
46	894412411	Osadenie železobetónových dielcov šachiet, skruže prechodové	7,000 kus			
47	899311113	Osadenie ocel. alebo liat. poklopov s rám., hmotnosť jedn. nad 100 do 150 kg	7,000 kus			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
48	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	158,691 t			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Objekt : SLIAČ REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. NA BRÁZDACH

Pagament, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			
			Za rozpočet celkom:			